

(その1)

予 算 額	円	設 計 金 額	円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	---	---------	---

工 事 費 内 訳

蓼沼保育園 新築工事

名 称	設 計 金 額	処 分 先 費 用		備 考
A. 直接工事費				
B. 共通仮設費				
純工事費				
C. 現場管理費				
工事原価				
D. 一般管理費等				
1. 一般管理費等				
2. 契約保証費				
計				
合 計				
工 事 価 格				
消費税及び地方消費税				
設 計 金 額				

設 計 用 紙

(甲)

名 称		設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
1	建築工事				
(1)	直接仮設工事				
(2)	基礎工事				
(3)	躯体木工事				
(4)	防水工事				
(5)	屋根工事				
(6)	金属工事				
(7)	タイル・左官工事				
(8)	木工事				
(9)	外壁工事				
(10)	金属製建具工事				
(11)	木製建具工事				
(12)	内装工事				
(13)	塗装工事				

設 計 用 紙

(甲)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1)直接仮設工事						
外部足場掛払損料		507	m ²			
養生マッシュネット		507	m ²			
昇降用設備		3	基			
ステージ足場（荷置き用）		2	基			
内部足場掛払損料	2歳児室・事務室吹抜部	1	式			
内部足場掛払損料	ステージ内部棚足場	1	式			
内部足場掛払損料	遊戯室内部棚足場	1	式			
産業廃棄物処理費		195	坪			
内部美装費		532	m ²			
安全設備費		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)基礎工事	材工共					
基礎工事 (H350×W150) 鉄筋入、ホルダウ ンアンカボルト入、アンカボルト入 独立基礎7ヶ所共		190	間			
土間コンクリート打 (テラス含) 厚200		162	坪			
150t 落ち、D13鉄筋入 (ダブル)、防湿シート入		532	m ²			
土間金コテ仕上		532	m ²			
鉄筋加工組立		532	m ²			
玄関・裏口玄関、荒布コンクリート打 (ワイヤーメッシュ入)		3.8	坪			
重機回送代		1	式			
生コン試験代行料 (6本一式カタマ式)		2	回			
生コン圧送車、(超過分・小型車代含)		3	回			
残土処分代		144	m ³			
ポーチカル基礎 (D13-@200打・ヨコ)	金コテ仕上	16	m ²			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3) 躯体木工事	材工共					
土台	桧KD JAS 長さ4000、厚120、巾120	96	本			
	長さ3000、厚120、巾120	13	本			
大引	桧KD JAS 長さ4000、厚90、巾90	213	本			
	長さ3000、厚90、巾90	1	本			
管柱	杉KD JAS 長さ6000、厚120、巾120	2	本			
	長さ4000、厚120、巾120	155	本			
	長さ3000、厚120、巾120	80	本			
	特化粧 長さ4000、厚150、巾150	4	本			
	長さ3000、厚150、巾150	2	本			
軒桁・梁桁・枕梁	米松KD JAS 長さ4000、厚120、巾240	11	本			
	長さ4000、厚120、巾210	7	本			
	長さ3000、厚120、巾210	9	本			
	長さ4000、厚120、巾180	7	本			
	長さ3000、厚120、巾180	9	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軒桁・梁桁・枕梁	長さ4000、厚120、巾150	44	本			
	長さ3000、厚120、巾150	1	本			
	長さ4000、厚120、巾120	50	本			
	長さ3000、厚120、巾120	1	本			
	長さ4000、厚90、巾90	37	本			
	長さ3000、厚90、巾90	1	本			
登り梁	米松KD JAS 長さ4000、厚120、巾180	1	本			
	長さ3000、厚120、巾180	1	本			
軒桁・梁桁・枕梁	赤松集成 E-105 長さ8000、厚120、巾390	1	本			
	長さ7000、厚120、巾390	2	本			
	長さ6000、厚120、巾360	1	本			
	長さ7000、厚120、巾330	1	本			
	長さ4000、厚120、巾330	2	本			
	長さ6000、厚120、巾300	1	本			
	長さ5000、厚120、巾300	1	本			
	長さ4000、厚120、巾300	2	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	長さ6000、厚120、巾270	2	本			
	長さ5000、厚120、巾270	1	本			
	長さ4000、厚120、巾270	3	本			
	長さ6000、厚120、巾240	1	本			
	長さ9000、厚120、巾210	1	本			
	長さ6000、厚120、巾210	1	本			
	長さ5000、厚120、巾210	2	本			
	長さ5000、厚120、巾180	2	本			
	長さ7000、厚120、巾150	1	本			
	米松集成 E-120 長さ11000、厚150、巾600	1	本			
	長さ8000、厚120、巾450	1	本			
	長さ7000、厚120、巾450	3	本			
	長さ6000、厚120、巾450	10	本			
	長さ5000、厚120、巾450	1	本			
	長さ4000、厚120、巾450	2	本			
	長さ3000、厚120、巾450	1	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
登り梁	米松集成 E-120 長さ9000、厚150、巾480	4	本			
母屋・棟木	杉KD JAS 長さ3000、厚120、巾150	33	本			
	長さ4000、厚120、巾120	82	本			
	長さ3000、厚120、巾120	42	本			
小屋束	杉KD JAS 長さ4000、厚120、巾120	15	本			
	長さ3000、厚120、巾120	130	本			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレカット加工費		141	坪			
ポーチ・テラス		20.3	坪			
斜材加工 90×120		22	本			
斜材加工 150×180		6	本			
斜材加工 150×480		4	本			
大梁加工		1	本			
化粧仕上げ 150角		6	本			
床板加工 24mm (材工)		108	枚			
床板加工 28mm (材工)		294	枚			
金物費	仕口金物含む	1	式			
釘, 金物, 接着剤		195	坪			
建方レッカー費	25t	3	台			
スタイフォーム3種	3×6 30mm	272	枚			
金物ピン	40×30	86	袋			
小計						
合計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(4) 防水工事	材工共					
陸屋根FRP防水	耐火仕様DR-1639	213	m ²			
FRP横引ト ^レ ッ		5	個			
オーバーフロー	25φ	5	個			
雑コッキング	洗面、キッチン、他	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(5) 屋根工事	材工共					
立平葺		422	m ²			
軒先唐草	0.35mm	32.5	m			
唐草	0.35mm	63.7	m			
キャップ @333		190	個			
すがる部		4	ヶ所			
ルーフィング		422	m			
ケラバ		32.5	m			
大型貨物運搬費	荷揚げクレーン共	1	式			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(6) 金属工事	材工共					
破風板金	0.35mm	98	m			
役物加工		14	ヶ所			
板金笠木	笠木巾255	36	m			
軒樋 角 (硬質塩ビ雨樋)	130WIDE	33	m			
止まり		8	ヶ所			
特注止まり		2	ヶ所			
縦樋 硬質塩ビ 60住宅用		32	m			
集水器		6	ヶ所			
角ます		5	ヶ所			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(7) タイル・左官工事	材工共					
布基礎モルタル刷毛引き (H=450~500)		111	m			
玄関床タイル貼 (下地共)	INAX同等品 300×300	120	m ²			
INAX同等品 300×300 10枚/ケース		140	ケース			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(8) 木工事	材工共					
赤松30×40×4000	1束=12入	300	本			
米松60×45×3000	1束=4or6入	30	本			
米松60×45×4000	1束=4or6入	350	本			
貫(杉) 100×14×3650	1束=10入	50	丁			
貫(杉) 90×18×3650	1束=10入	190	丁			
エアホール 貫 90×18×3650		50	本			
杉杭40×45×1200	1束=15入	60	本			
杉破風板150×24×3650	1束=3入	30	枚			
杉 120×30×3000 (間柱)	1束=5入	400	本			
杉 120×45×3000 (間柱)	1束=3入	220	本			
根太ボンド	1箱=20入	40	本			
補足材		1	式			
内装用耐力面材 3×10×12.5	タカハイパード T同等品	30	枚			
針葉樹合板 3×6	9mm	30	枚			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
針葉樹合板 3×10	9mm	207	枚			
針葉樹合板 3×6	12mm	276	枚			
ワゴン合板 3×6	2.3mm	5	枚			
ワゴン合板 3×6	3mm	5	枚			
ワゴン合板 3×6	4mm	5	枚			
ワゴン合板 3×6	5.5mm	20	枚			
ワゴン合板 3×6	12mm	640	枚			
ワゴン クロス用下地ベニヤ	12.5mm	40	枚			
ケイ酸カルシウム板 3×6	12mm	36	枚			
耐火ボード 3×6	9.5mm	480	枚			
耐火ボード 3×6	12mm	480	枚			
耐火ボード 3×2520	12mm	280	枚			
赤タモ集成 30×500×4200		5	枚			
タモ集成框 無塗装品 3000×100×100		4	本			
タモ集成框 無塗装品 1820×100×100		2	本			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラ束受座タイプD型	290～415	332	本			
土台パッキン L105	DPL10 L=909 20個入り	17	箱			
防風パッキン L105	DPBL10 L=909 10個入り	3	箱			
防水シート	フクビ スーパーエアテックスKD30	12	本			
ガムテープ		20	個			
養生テープ		30	個			
壁 アクリアネスト14K 100mm 同等品	3.9坪入	54	本			
天井 アクリアネスト14K 100mm 同等品	3.5坪入	49	本			
床下収納庫	YKNFB-180GA 同等品	2	セット			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(9) 外壁工事	材工共					
外壁モルタル通気工法		533	m ²			
外壁 ジョイント JQ650同等品	エンデュラブリック仕上げ	533	m ²			
胴縁工事	釘止め	533	m ²			
土台水切り	GL 材工共	1	式			
オーバーハンク	GL 材工共	1	式			
笠木天端		1	式			
コーキング工事	サッシ周り・笠木天端	310	m			
無孔(軒天)	YL142	1	式			
専用釘・補修液		1	式			
イブンスペンツ585	20個入り	3	ケース			
計						

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(10) 金属製建具工事	材工共					
AW-1a	W1690×H2230 ハンレッシュ2枚建 網戸、付属金物共	8	ヶ所			
AW-1b	W2600×H2230 ハンレッシュ2枚建 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AW-1c	W1900×H2230 ハンレッシュ2枚建 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AW-1d	W1690×H1830 ハンレッシュ2枚建 網戸、付属金物共	3	ヶ所			
AW-2	W1690×H970 単体引違い窓 網戸、付属金物共	3	ヶ所			
AW-3	W780×H570 横すべり出し窓ハローカー 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AW-4	W780×H570 外倒し窓単体 付属金物共	2	ヶ所			
AW-5	W1690×H770 外倒し窓連窓 付属金物共	3	ヶ所			
AW-6	W1690×H770 外倒し窓連窓 付属金物共	4	ヶ所			
AW-7	W710×H730 外倒し窓単体 付属金物共	1	ヶ所			
AW-8	W710×H730 外倒し窓単体 付属金物共	1	ヶ所			
AW-9	W640×H1070 外倒し窓単体 網戸、付属金物共	2	ヶ所			
AD-1	W900×H2030 勝手口ドア 網戸、付属金物共	1	ヶ所			
AD-2	W780×H2030 勝手口ドア 網戸、付属金物共	2	ヶ所			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AOD-1 W3360×H2510	自動ドア 付属金物共	1	ヶ所			
隠ぺい式ホーラー工事		25	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(11) 木製建具工事	材工共					
引違い1609 スプルス材 枠共	事務所 WW-1(FIX窓 3か所)	1	式			
FIX0709 スプルス材 枠共	各児室 WW-2(FIX窓 2か所)WW-3(FIX窓 12か所)	1	式			
同上 強化ガラス	4mm	4	枚			
建込み・金物取付		1	式			
WD-1a	引違い戸2枚建 上吊 1680×2023	7	ヶ所			
WD-1b	引違い戸2枚建 上吊 1600×2023	1	ヶ所			
WD-1c	引違い戸2枚建 上吊 1644×2023	1	ヶ所			
WD-2a	片引戸標準 ｱｯﾁｯﾄ 右 W1720	3	ヶ所			
WD-2b	片引戸標準 ｱｯﾁｯﾄ 左 W1720	1	ヶ所			
WD-2c	片引戸標準 ｱｯﾁｯﾄ 右 W1324	1	ヶ所			
WD-3a	片引戸標準 ｱｯﾁｯﾄ 左 W1920	1	ヶ所			
WD-3b	片引戸標準 ｱｯﾁｯﾄ 左 W1720	1	ヶ所			
WD-4a	片引戸標準 上吊 右 1644×2023	2	ヶ所			
WD-4b	片引戸標準 上吊 右 1454×2023	2	ヶ所			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-5a	片引戸トイレ 上吊 右 1644×2023	1	ヶ所			
WD-5b	片引戸トイレ 上吊 左 1454×2023	1	ヶ所			
WD-5c	片引戸トイレ 上吊 右 1324×2023	2	ヶ所			
WD-6	片引戸4枚建 上吊 3928×2023	1	ヶ所			
WD-7	引分戸4枚建 上吊 4365×2023	1	ヶ所			
WD-8	引違い2枚建 上吊 1644×2023	1	ヶ所			
WD-9a	クローゼット 引戸連動タイプ 2543×2023	1	ヶ所			
WD-9b	クローゼット 引戸連動タイプ 2766×2425	2	ヶ所			
WD-10	引違い戸2枚建 上吊 1644×2023	1	ヶ所			
WD-11	クローゼット 折戸ソルレタイプ 1644×2306	1	ヶ所			
WD-12a	標準ドア 右 780×2023	1	ヶ所			
WD-12b	トイレドア 左 錠付 780×2023	1	ヶ所			
WD-12c	トイレドア 左 錠付 930×2023	1	ヶ所			
WD-13	クローゼット 両開き戸 1644×2023	1	ヶ所			
窓枠 AW-1a	3方枠	8	ヶ所			
窓枠 AW-1b	3方枠	2	ヶ所			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
窓枠 AW-1c	3方枠	1	ヶ所			
窓枠 AW-1d	3方枠	3	ヶ所			
窓枠 AW-2	4方枠	3	ヶ所			
窓枠 AW-3	4方枠	2	ヶ所			
窓枠 AW-4	4方枠	2	ヶ所			
窓枠 AW-5	4方枠	3	ヶ所			
窓枠 AW-6	4方枠	4	ヶ所			
窓枠 AW-7	4方枠	1	ヶ所			
窓枠 AW-8	4方枠	1	ヶ所			
窓枠 AW-9	4方枠	2	ヶ所			
窓枠 AW-10	4方枠	3	ヶ所			
窓枠 AD-1	3方枠	1	ヶ所			
窓枠 AD-2	3方枠	2	ヶ所			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(12) 内装工事	材工共					
天井 ビニルクロス貼		462.9	m ²			
壁 ビニルクロス貼	普及品・準不燃	700	m ²			
床 長尺塩ビシート (床暖房対応)	シンコールSTP t=2.8 同等品	455	m ²			
同上 床下地処理 長尺塩ビシート	アースタック同等品	455	m ²			
ソフト巾木 H=75		307	m			
吹抜・出隅・コーナー見切		23	m			
メラミン不燃化粧板 3×8 (付属品含む)	アパセラル同等品 各居室等腰壁	150	枚			
メラミン不燃化粧板 3×8 (付属品含む)	アパセラル同等品 厨房	27	枚			
メラミン不燃化粧板 3×6 (付属品含む)	アパセラル同等品 厨房	33	枚			
ジョイナー B形状	2入	100	本			
出隅	2入	50	本			
見切 B形状		50	本			
施工キット		60	組			
軽量鉄骨下地19形	勾配含む	485	m ²			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PB張り	9.5mm (準不燃)	485	m ²			
F型見切 (塩ビ製)		480	m			
天井点検口取付		21	個			
天井AC 開口補強		2	ヶ所			
天井換気扇 開口補強		16	ヶ所			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(13) 塗装工事	材工共					
ウレタン塗装						
	カッパ-天板	1	式			
ウレタン塗装	框	1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(14) 雑工事	材工共					
K-1 靴箱		1	台			
K-2 靴箱		1	台			
K-3 ロッカー		2	台			
K-4 ロッカー		2	台			
K-5 棚		1	台			
K-6 カウンター		1	台			
K-7 棚		1	台			
K-8 棚		1	台			
K-9 靴箱		1	台			
K-10 棚		1	台			
K-11 棚		2	台			
K-12 棚		1	台			
K-13 配膳台		1	台			
K-14a 吊戸棚		2	台			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-14b 吊戸棚		1	台			
K-14c 吊戸棚		2	台			
K-14d 吊戸棚		1	台			
K-14e 吊戸棚		2	台			
K-15 薬品庫		1	台			
K-16 ロッカー		2	台			
K-17 コート入れ		2	台			
K-18 トイレブース		1	式			
K-19 タオル掛け		4	台			
強化ガラス		1	式			
月予定板付ボード	W1800×H900	1	台			
掲示用板付ボード	W1200×H900	1	台			
板付ボード	W1800×H900	3	台			
板付ボード	W1200×H900	1	台			
キーボックス	KC60WG	1	個			

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ピクトサイン	手作り 木製 取付フック	20	ヶ所			
防蟻処理	ヒバ油 (施工坪数)	161	坪			
キュービクル周りフェンス LIXLハイグリップフェンスN1型T18 同等品	本体8枚、スチール柱8本 付属品含	1	式			
キュービクル周りフェンス フェンス下基礎石 8か所	180×180×450	1	式			
キュービクル周りフェンス LIXLハイグリップ門扉N1型09-18 同等品	片開き柱 鍵取付	1	式			
キュービクル周りフェンス 門扉下基礎石 2か所	250×250×450	1	式			
庇 アルフィン 付属品込	1800×1600	1	式			
ダストボックス 付属品込		1	個			
計						

設 計 用 紙 (乙)

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4. 解体工事						
(a) 解体工事		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(a) 解体工事						
単管防音シート養生	南、東側	200	m ²			
単管防炎シート養生	西、北側、プール側	240	m ²			
散水		1	式			
保育園舎 躯体	鉄骨造平屋建て	458	m ²			
保育園舎 内装撤去		458	m ²			
保育園舎 大屋根テラス 上屋ポーチ	鉄骨造	109	m ²			
保育園舎 軒裏石綿セメント板撤去	アスベスト含有あり(軒天・便所天井壁等)	240	m ²			
保育園舎 土間コン、タイル共		145	m ²			
保育園舎 手洗い場		2	ヶ所			
離れ トイレ 躯体		6.3	m ²			
離れ トイレ 内装撤去		6.3	m ²			
保育園舎 玄関前 アプローチ	タイル、コンクリート、芝、立石	90	m ²			
国旗掲揚ポール	基礎共	1	ヶ所			
保育園舎 グリストラップ		1	式			

設 計 用 紙

(乙)

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンス 土間コンクリート		117	m ²			
フェンス 基礎共		45	m			
移動式 FRPフェール		24	m ²			
給水、排水 撤去		1	式			
植栽撤去	立木	4	台			
植栽撤去	道路側 もがり	2	台			
機械設備とりこわし	換気設備	1	式			
機械設備とりこわし	衛生器具	1	式			
電気設備とりこわし	幹線設備	1	式			
電気設備とりこわし	電灯設備	1	式			
重機回送費		2	回			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.付帯工事						
(a) 園庭整備		1	式			
(b) 外構解体復旧		1	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(a) 園庭整備	材工共					
解体跡地整備	川砂敷 コンバインドローラー	35	m ³			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(b) 外構解体復旧	材工共					
U字溝解体処分		1	式			
フェンス移動	基礎石処分 6個 既存コンクリート破抜き 85φ 5か所	1	式			
計						